



BALUSTRADA TYP D




UWAGI

Pochwyt z rury okrągłej 51x2,9mm.
Rama z rury kwadratowej 40x40x3mm.
Blachy węzłowe gr. 10mm o gabarytach dostosowanych do pochwytu i ramy.
Mocowanie blach na dwie kotwy chemiczne 2xM10 w rozstawie 100 mm, odległość krawędziowa w blasze 25 mm, blacha szer. min. 150 mm Wszystko łączone za pomocą spawania, spoiny pachwinowe a=2,5mm.

Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować ze stanem faktycznym po wymurowaniu ścian oraz wykonaniu płyty żelbetowej balkonów.
Wymiary nie zawierają żadnych luzów - te wynikną ze stanu faktycznego.

SCHEMT ROZMIESZCZENIA BALUSTRAD



AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994		
BIURO PROJEKTOW : Archi 99 www.archi99.pl ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 63-400 OSTRÓW WLKP tel. +48 (062) 738 73 55 tel. +48 (062) 591 19 56 fax. +48 (062) 738 73 55 e-mail: archi99@wp.pl, archi99@neostrada.pl		
INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA : ARCHITEKTURA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA :	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 14	DATA : KWIECIEŃ 2016
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	OBREB MAPY : 0124 NR DZIAŁKI : 5/17
NAZWA RYSUNKU :	BALUSTRADY ZEWNĘTRZE PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO	SKALA : 1:20 NR RYS : A-12
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA	NR UPR. 10/03/DOIA PODPIS
OPRACOWAŁ :	mgr inż. PRZEMYSŁAW NAZAREK	NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. arch. MARCIN SZELĄG	NR UPR. WP-OIA/OKK/UpB/43/2009 PODPIS