

ZESTAWIENIE BELEK STROPU NAD PARTEREM

BELKI STROPOWE	
Symbol	Ilość sztuk
TERIVA 28/60 PLUS L=2,6	7
TERIVA 28/60 PLUS L=3,2	12
TERIVA 28/60 PLUS L=3,4	16
TERIVA 28/60 PLUS L=5,2	8
TERIVA 28/60 PLUS L=5,4	10
TERIVA 28/60 PLUS L=7,0	40
NADPROŻA TYPU L-19	
Symbol	Ilość sztuk
L19/N L=120	16
L19/N L=180	20
L19/N L=210	2

BETON C20/25 (B25)
STAL A-III

Materiały:

Nadbeton stropu, wylewki: beton C20/25 (B25)
Słupy, rdzenie żelbetowe, podciągi: beton C20/25 (B25)
Ściany - pustaki ceramiczne klasy 20 na zaprawie cem. M10

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia elementów żelbetowych.
3. Ściany nośne budynku o grubości 25 cm z pustaków Phorotherm P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10.
4. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M5.
5. Nadproża - prefabrykowane z belek L-19/N oraz jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #16 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
6. Rdzenie i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
7. Podciągi - żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12, #16 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
8. Schody - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
9. Balkony - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN. Balkony połączone ze stropami za pomocą termoizolacyjnych łączników balkonowych typu HIT oraz monolitycznie w narożniku na słupach żelbetowych - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
10. Montaż stropu, podparcie belek i betonowanie stropu wykonać zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez producenta stropu.
11. Podczas wykonywania stropu szczególną uwagę zwrócić na wykonanie elementów konstrukcji min. żeber rozdzielczych stropu, wieńców i wylewek, które stanowią dodatkowe usztywnienie pełnej konstrukcji stropu.

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-62291878
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW:
www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PADEREWSKIEGO 36a/9
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (062) 738 73 55
tel. +48 (062) 591 19 66
fax. +48 (062) 591 19 66
e-mail:
archi99@wp.pl, archi99@vectrola.pl

INWESTOR:	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 20A	DATA:	czerwiec 2020
TEMAT OPRACOWANIA:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	OBRĘB MAPY: 0124	NR DZIAŁKI: 5/6
NAZWA RYSUNKU:	RZUT STROPU NAD PARTEREM TYP BLOKU 1P	SKALA: 1:50	NR RYS: KW-9

PROJEKTANT:	mgr inż. ADAM MAURY	NR UPR. 141/DOŚ/06	PODPIS
OPRACOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI	NR UPR. WKP/0213/POOK/04	PODPIS