



ZESTAWIENIE BELEK STROPU NAD II PIĘTREM

BELKI STROPOWE	
Symbol	Ilość sztuk
TERIVA 28/60 PLUS L=2,6	6
TERIVA 28/60 PLUS L=3,2	12
TERIVA 28/60 PLUS L=3,4	16
TERIVA 28/60 PLUS L=5,2	8
TERIVA 28/60 PLUS L=5,4	10
TERIVA 28/60 PLUS L=7,0	40
NADPROŻA TYPU L-19	
Symbol	Ilość sztuk
L19/N L=120	20
L19/N L=180	20
L19/N L=210	2

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-III

Materiały:

Nadbeton stropu, wylewki: beton C20/25 (B25)  
Stupy, rdzenie żelbetowe, podciagi: beton C20/25 (B25)  
Ściany - pustaki ceramiczne klasy 20 na zaprawie cem. M10

Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia elementów żelbetowych.
- Ściany nośne budynku o grubości 25 cm z pustaków Phorotherm P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10.
- Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M5.
- Nadproża - prefabrykowane z belek L-19/N oraz jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #16 ze stali AIII + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
- Rdzenie i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIII + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
- Podciagi - żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12, #16 ze stali AIII + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
- Schody - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIII - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
- Balkony - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIII. Balkony połączone ze stropami za pomocą termoizolacyjnych łączników balkonowych typu HIT oraz monolitycznie w narożniku na słupach żelbetowych - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
- Montaż stropu, podparcie belek i betonowanie stropu wykonać zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez producenta stropu.
- Podczas wykonywania stropu szczególną uwagę zwrócić na wykonanie elementów konstrukcji min. zeber rozdzielczych stropu, wieńców i wylewek, które stanowią dodatkowe usztywnienie pełnej konstrukcji stropu.

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. wersji: 347-62291678	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994	
BIURO PROJEKTOWY: www.archi99.pl	
<b>Archi99</b> ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOŁKOWA 17 63-400 OSTROW WLP tel. +48 (0)51 738 73 05 tel. +48 (0)51 951 13 56 fax. +48 (0)51 738 73 55 e-mail: gpr@archi99.pl	
INWESTOR: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuski 14	BRANŻA: KONSTRUKCJA
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA: Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna	DATA: LUTY 2017
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	OBRĘB MAPY: 0124 NR DZIAŁKI: 5/14, 5/15, 5/19
NAZWA RYSUNKU: RZUT STROPU NAD II PIĘTREM TYP BLOKU 1P	SKALA: 1:50 NR RYS: KW-11
PROJEKTANT: mgr inż. ADAM MAURY	NR UPR: 141/005/08 PODPIS
OPRACOWAŁ:	NR UPR: PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI	NR UPR: WKP/0213/P00K/04 PODPIS