

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : Wrocławska 128/18
INWESTOR : MZGM SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wlkp.
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2019 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 8.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar = 5.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/m ²	r-g	5.0600	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
2	NNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych obmiar = 19.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	14.6250	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 16.9 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.381 r-g/m ²	r-g	6.4389	0.000	0.00		
2*		-- M -- Wapno gaszone (ciasto wapienne) 3.5 m ³ /m ²	m ³	59.1500	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.006 m ³ /m ²	m ³	0.1014	0.000		0.00	
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0.002 t/m ²	t	0.0338	0.000		0.00	
5*		Środek impregnacyjno-grzybobójczy Altaxin 1 dm ³ /m ²	dm ³	16.9000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
4	KNR 9-21 0102-03 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg z paneli; po mieszczenia o pow. ponad 5 m ² - silne zanie- czyszczenie obmiar = 25.6 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.098*1.35=0.1323 r-g/m ²	r-g	3.3869	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 5 %(od R)	%	5.0000	0.000		0.00	
3*		detergent 0.04*1.35=0.054 dm ³ /m ²	dm ³	1.3824	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
5	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym obmiar = 33 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	7.2600	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa 0.9 kg/m	kg	29.7000	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176 m/m	m	38.8080	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.0005 m-g/m	m-g	0.0165	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe obmiar = 97 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	7.7600	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący ATLAS UNIGRUNT 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	21.3400	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0194	0.000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0291	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome obmiar = 43.90 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	2.6340	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący ATLAS UNIGRUNT 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	9.2190	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0088	0.000			0.00
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0132	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
8	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = poz.6 = 97.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m ²	r-g	12.3190	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	27.7420	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
9	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = poz.7 = 43.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m ²	r-g	5.5753	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	13.0822	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
10	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, bram wjazdowych, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,4 m ² wraz z ościeżnicami obmiar = 6.8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.55 r-g/m ²	r-g	10.5400	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki" $0.075 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.1875 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	1.2750	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach" $0.49 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 1.225 \text{ ark./m}^2$	ark.	8.3300	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia" $0.081 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.2025 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	1.3770	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- nia" $0.087 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.2175 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	1.4790	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów"	dm ³	0.6460	0.000		0.00	
7*		$0.038 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.095 \text{ dm}^3/\text{m}^2$ materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
11	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca MDF obmiar = 42 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.16 r-g/m	r-g	6.7200	0.000	0.00		
2*		-- M -- listwa wykańczająca MDF 1.03 m/m	m	43.2600	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
12	KNR 0-12 1118-01 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukła- danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . obmiar = 5.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $2.8152 \cdot 1.2 = 3.37824 \text{ r-g/m}^2$	r-g	18.5803	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1.02 m ² /m ²	m ²	5.6100	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejąca 4.75 kg/m ²	kg	26.1250	0.000		0.00	
4*		zaprawa spoinująca 0.55 kg/m ²	kg	3.0250	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.058 m-g/m ²	m-g	0.3190	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0391 m-g/m ²	m-g	0.2151	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
13	KNR-W 4- 01 0109-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 1 km obmiar = 1.9 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 3.2 r-g/m ³	r-g	6.0800	0.000	0.00		
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 1.64 m-g/m ³	m-g	3.1160	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od $\Sigma(R+M+S)$				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł